项目代码：2504-610621-04-01-671109

延长县行政审批服务局文件

长行审发〔2025〕86号

延长县行政审批服务局
关于延长县2024年农村公路养护工程
初步设计（代可研）的批复

延长县交通运输局：

你单位关于《关于延长县2024年农村公路养护工程初步设计及概算(代可研)的审查申请》（长政交发〔2025〕42号）文件收悉。经研究决定，同意实施延长县2024年农村公路养护工程，现批复如下：

一、项目名称

延长县2024年农村公路养护工程

二、建设地址

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

安沟镇三山路、张家滩镇张通路、罗子山镇西木路、崂上路、雷赤镇黑大路

三、建设规模及内容

修养护四级公路 18.792 公里。

主要工程量：5cmAC-16 中粒式沥青砼面层 69352m²，1cm 同步碎石封层 9802.5m²，粘层 62472m²，18cm5%水泥稳定碎石冷再生基层(6cm 新铺骨料+12cm 旧路结构层)6800m²，C30 水泥混凝土面层 500m²，16cm 贫混凝土基层 600m²，C25 混凝土边沟 30m³，20cm 石灰粉煤灰碎石基层(挖补换填)3002.5m²，铣创拉毛 0.5cm 日沥青面层 62472m²，挖除旧路沥青面层 120.1m³，挖除旧路砼面层 90m³，挖除旧路结构层 579.6m³，C25 凝土路肩 229.4m²，Φ300PE 波纹管急流槽 70m,C20 混凝土拦水带 8m³。

四、投资概算及资金来源

项目概算总投资 529.51 万元，其中建安费 529.25 万元，其它费用 0.26 万元。资金来源为省级补助资金 506 万元及自筹 23.51 万元。

五、项目在实施过程中如投资主体、建设地址、内容、规模等发生重大变化，须报我局审批变更。

延长县行政审批服务局

2025 年 4 月 29 日

抄送：县发改科技局、财政局、审计局、监察委。

延长县行政审批服务局　　2025 年 4 月 29 日印发

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App